

Pruszcz Gdański, dnia 02 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: ZP.271.1.2019 /26

strona internetowa Zamawiającego

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w BZP w dniu 24 października 2019 r. pod nr 612792-N-2019.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny w Pruszczu Gdańskim”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 548 000,00 EUR.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3
zawierająca
- wniosek (zapytanie o wyjaśnienie treści SIWZ),
- wyjaśnienie w odpowiedzi na zapytanie do treści SIWZ

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosku (zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ) wraz z wyjaśnieniem.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SIWZ) do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SIWZ).

I. Treść zapytania o wyjaśnienie treści SIWZ:

Zapytanie nr 25:

W związku z umieszczonym przez Zamawiającego pytaniem nr 10 w piśmie nr ZP.271.1.2019/17 z dnia 15.11.2019 r. zwracam się z prośbą o doprecyzowanie sposobu wyceny poz. 182 przedmiaru budowlanego w której zawarta jest informacja o licowaniu ścian płytkami klinkierowymi. Licowanie jest przedmiarowane jako wykonane na dociepleniu z płyt styropianowych pokrytych klejem i siatką czyli tzw. metodą lekko – moką. Natomiast w punkcie 2 „Opisu zmian i rysunków dodatkowych” mowa jest o okładzinie z cegły klinkierowej opartej na ławach fundamentowych powyżej zaś na systemowych wspornikach do podwieszania cegieł. Podobna sytuacja przedstawiona jest na rysunkach D-5, D-6, D-7. Jest to to wykonanie fasady elewacji wentylowanej czyli będącej inną technologią niż ta wskazana w przedmiarze i wymagającej innych materiałów do wykonania.

Wyjaśnienie:


Projektant wyjaśnia, że przedmiar z informacją o licowaniu ścian płytkami klinkierowymi na dociepleniu z płyt styropianowych jest prawidłowy. Na prośbę Zamawiającego cegła

klinkierowa zastosowana w dokumentacji projektowej oraz jej mocowanie do ścian zostały zmienione na płytkę klinkierową, klejoną do ocieplenia ścian. W związku z powyższą zmianą w dokumentacji projektowej pozostały rysunki zawierające jako okładzinę podwieszaną cegłę klinkierową, które w obecnej sytuacji są nieaktualne.

II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

- a) Niniejsza informacja stanowi integralną część SIWZ.
- b) Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej, na której udostępniona jest SIWZ (<http://www.tbs-abk.home.pl>).

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Szymański